

延长壳牌(广东)石油有限公司

阳江广雅路加油站项目电力增容安装服务公开征集公告

招标项目所在地区：广州市天河区

本阳江广雅路加油站项目电力增容安装服务，拟采用邀请招标形式，现公开进行投标意向征集。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目规模

1.1.1 项目内容：

阳江广雅路加油站项目电力增容安装服务。本次招标目的是为延长壳牌(广东)石油有限公司寻找阳江广雅路加油站电力增容安装服务的投标人。日常服务内容包括：

物料编号	物料名称	物料规格（按照实际填写蓝色字体内容）	单位	数量
1	电力顶管	1、名称：1层1列电缆排管 2、管径：PEΦ160/8mm	m	300
2	破复路面	0.5米宽*0.25米厚*10米 含破除混凝土路面和修复）	m	10
3	电力埋管	1、名称：1层1列电缆排管 2、管径：PEΦ160/8mm	m	10
4	高压电力电缆	ZCYJV22-8.7/15KV-3*120mm ² （采用以下品牌之一：广州电缆、岭南电缆、南洋电缆、新兴电缆，新亚光电缆）	m	300
5	电力电缆行车井	1.4米*1.4米*1米	个	3
6	变压器基础 电缆沟等	变电房土建及电缆井及电缆沟等，具体以审核图纸为准	项	1
7	干式变压器 安装	安装一个 SCB-14-1250KVA 带一个温控显示器、风机、全新全铜绕组、国标、H级绝缘，品牌：顺开	台	1
8	安装高压进 线柜（带 PT）	按实际填写(例如：XGN15-12 断路器进线柜（V）高压断路器）	台	1
9	安装高压计 量柜	按实际填写(例如：XGN15-12 断路器进线柜（V）高压断路器）	台	1



10	安装高压出线柜	按实际填写(例如: XGN15-12 负荷开关带熔断器柜(F))	台	2
11	安装低压进线柜	按实际填写(例如: 1、GGD 配 630A 塑壳断路器(4P 带热磁、漏电保护、 $ICS \geq 35$)、出线回路、多功能仪表、测量 CT、带分励脱扣、辅助触点; 2、多功能仪表: 三相电流电压、功率因数、有功功率、无功功率、带通信接口; 3、与变压器铜排连接(630A)含 ABCN; 含所有辅材。 4、柜体(箱变)固定柜(深度: 600mm、宽度 800mm)、手柄外置)	台	1
12	安装低压补偿柜	按实际填写(例如: 1、GGD 电容补偿柜(100-125kVA)(箱变) ; 2、铜排连接(含所有辅材 100-315kVA) 3、柜体(箱变)固定柜(深度: 600mm、宽度 800mm))	台	2
13	安装低压出线柜	按实际填写(例如: 1、GGD 配 160A、250A、250A、320A 塑壳断路器(4P 带热磁、漏电保护、 $ICS \geq 35$)、出线回路、多功能仪表、测量 CT、带分励脱扣、辅助触点; 2、多功能仪表: 三相电流电压、功率因数、有功功率、无功功率、带通信接口; 3、(100-500kVA) 含 ABCN 地排; 4、柜体(箱变)固定柜(深度: 600mm、宽度 800mm))	台	2
14	高压柜与变压器连接电缆	ZR-YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 70mm ² , 箱变内含冷缩电缆头、其他配件、辅材)	套	1
15	低压柜与变压器连接电缆	密集母线 2500A/4P	m	7
16	所有设备及材料运费及吊装装卸费	运费按照工厂到卸货点的距离(0-100 公里); 含吊装、卸货费用	项	2
17	电力电缆终端头	3*120/10KV/3*70/10KV	套	4
18	安健环	安全文明施工措施, 站外约 5 米的施工分阶段进行围挡的设置; 现场配备: 安全网、安全帽、安全警示标志、消防器材等; 进行扬尘管理、噪声控制、建筑垃圾清运等, 严格履行现场安全管理承诺, 投入的人力、物力、资金及风险控制。)	项	1
19	设计费	专业设计人员现场勘察、编制供电方案、绘制图纸、通过供电局审批。 含勘察费、设计人工与技术费、评审与修改费等	项	1

20	送配电系统调试	具备有专业资格的调试人员对高压柜、变压器、电缆等组成的整体系统进行联动测试、参数整定，验证系统整体可靠性，确保投运后安全稳定运行。含 人工费（高压试验工程师）、设备损耗与租赁费、报告费等	项	3
21	电缆（交流耐压、绝缘电阻）试验费	组织供电专业人员现场对电缆进行交流耐压、绝缘电阻等试验并出具书面文件，检验电缆敷设和接头质量，排除隐形缺陷，验证设备在运输安装后性能完好，符合标准。 含试验人工费、特种设备使用费等。	项	2
22	变压器（耐压、绝缘电阻）试验	组织供电专业人员现场对变压器进行耐压、绝缘电阻、变比等试验并出具书面文件，验证设备在运输安装后性能完好，符合标准。 含试验人工费、设备费等。	项	1
23	高压柜（耐压、绝缘电阻、继电保护）试验	组织供电专业人员现场对高压柜进行耐压、绝缘、继电保护功能测试及整定，确保保护系统精确。含试验人工费、设备费、保护装置调试费等。	项	4
24	接地网	制作安装接地极与扁钢、焊接、测量接地电阻至达标，确保故障电流泄放、防雷防触电。含材料费（铜绞线/扁钢 16 圆钢、2000*L50 角钢）、人工与机械费、电阻测试试验费等。	项	2
25	道路开挖报建（市政、公路等）	办理开挖许可、协调市政/路政、恢复路面，完成道路开挖报建及沿线产权方同意。 含行政审批费/修复押金、路面修复费、协调管理费等。	项	1
26	资料归档流程费（供电局报装）	整理报装、施工、试验、验收全套资料，提交供电局归档并取得供电批复，确保流程顺利。 含资料编制与整理人工费、可能的第三方监理签章费等。	项	1
27	验收费	配合供电局进行竣工检验，包括现场检查与资料核查，以 取得送电许可的最终步骤。 含验收配合人工费、复检整改费（如需要）等。	项	1

备注：

（1）所有的设计和施工要求都必须满足并不得低于《南方电网公司 10KV 及以下业扩受电工程典型设计》、《10kV 及以下业扩受电工程技术导则》，国家及当地等相关规范和要求。

（2）高压进线、变电房内的设计必须由具备资质的设计单位负责完成，并需要计算符合满足所有进出线及设备的负荷。变电所满足国家 10kV 及以下变电所设计相关规范；《供配电系统设计规范》GB 50052；《低压配电设计规范》GB 50054； 变压器满足 GB/T1094 的相关规范（比如 GB/T1094.1 GB/T1094.11）。供配电系统应符合现行国家标准 GB 50052

《供配电系统设计规范》，和 GB 50966 《电动汽车充电站设计规范》的有关规定。《低压配电设计 20KV 及以下变电所设计规范》和 GB 50054-2011 《低压配电设计规范》的规定，GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》。图纸需要经由甲方审核之后再进行报装。

(3) 高压电源接入电点到变压房约 130m，以投标商自行到现场实地考察为准；布管需要考虑一条现有高压进线电缆套管。

(4) 变电房内的布局需要考虑后期增加设备。

(5) 需要保证供、受点设施质量符合相关国家或行业标准，并在供、受电设施建成后组织竣工验收，竣工验收合格后报南网进行检验，检验合格后给与送电。

(6) 考虑到现场施工方式仍存在不确定性，建议该项目按照总价包干的方式进行投标。

1.1.2 服务地点：广东省阳江广雅路加油站。

1.1.3 服务期：自合同签订之日起 6 年，时间如有变动以招标人最终通知为准。

1.2 招标内容与范围：项目总预算为 57 万元。1 家供应商分配合同额度。

2. 投标人资格要求

2.1 在中国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照复印件；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或其他有效证明文件复印件。

2.2 信誉要求：供应商未被列入“企业信用信息公示系统”中“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单，须提供“企业信用信息公示系统”网站下载的最新企业报告。

2.3 提供最近 1 年的财务报表或审计报告。

2.4 供应商需具备有 1 名项目经理需具有二级或以上建造师证书（机电工程专业）或电力工程专业中级职称，具有 1 名现场安全管理人员具有安全生产考核合格证（C）证。

2.5 供应商需具备有电力工程施工总承包三级及其以上资质的施工单位。

2.6 能够提供自 2023 年 1 月 1 日起至今在阳江市至少 1 份在同类业绩的业绩证明材料。须提供合同首尾页、盖章页和主要内容页的清晰复印件，并加盖公章。

2.7 供应商提供承诺函，确保能协调好工程报建验收各部门，并最终完成工程及验收手续。

2.8 供应商提供承诺函，由中标单位负责申报供电方案和协调供电接入点、负责协调相关部门及公路边电缆线路走廊的报批及相关费用。

2.9 本项目为政府中间人项目，要求供应商充分理解反贿赂反腐败方面的法律法规，具有反贿赂反腐败的管理制度，能提供至少 3 个客户推荐信，愿意接受公司的反贿赂反腐败尽职调查。

3. 报名方式

3.1 报名时间：2026 年 9 月 24 日至 2026 年 10 月 10 日 17 时 00 分。


3.2 报名方法：邮件报名。

3.3 平台使用费：500.00 元（人民币），售后不退。

3.4 文件获取方式

1) 投标人应填写报名资料一并加盖投标人公章扫描发至邮箱 (gdhesheng@gdhsbid.com)，由工作人员审核(咨询电话 020-37023498) 报名资料。

2) 发送邮件时请注明单位名称、联系人、联系方式以及写明内容，所发送的资料须全部加盖公章，文字和图片应提供便于认清的材料。如未



注明详情或款项未按时到账或未按时办理导致获取文件不成功,后果由投标人自行承担。

3) 文件获取汇款账号信息: (收款单位名称: 广东和盛招标代理有限公司; 开户银行: 中国工商银行广州德政中路支行; 账号: 3602871919100063845), 并注明购买单位名称及“事由: 项目名称工本费”。

报名资料: ①提供在中华人民共和国境内注册的营业执照(或事业单位法人证书, 或社会团体法人登记证书, 或执业许可证)复印件。②法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件; (如法定代表人亲自办理获取文件事宜的, 无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件)③《项目报名登记表》复印件(详见附件)。④标书款汇款凭证(转账时备注项目名称+投标人名称)。

4. 投标文件的递交

4.1 递交截止时间: 另行通知, 以实际发出的招标文件为准。

4.2 递交方法: 另行通知, 以实际发出的招标文件为准。

4.3 递交地址: 另行通知, 以实际发出的招标文件为准。

5. 其他公告内容

5.1 本次公开征集公告在“中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)”和“广东和盛招标代理有限公司(<http://www.gdhsbid.com/>)”网站上发布, 公示信息内容不一致的, 以“中国招标投标公共服务平台”为准。延长壳牌(广东)石油有限公司未授权任何公司及个人转载相关信息。延长壳牌(广东)石油有限公司郑重提醒各潜在投标人注意: 与本项目相关的招标事宜均须与延长壳牌(广东)石油有限公司指定人员联系, 延长壳牌(广东)石油有限公司对任何转载信息及

由此产生的后果均不承担任何责任。

5.2 本项目为邀请招标项目，投标人支付报名后，由延长壳牌(广东)石油有限公司进行投标人资质审核，资质审核通过后再通过邮箱发出招标文件，资格审核名单以成功缴纳报名费并成功登记的供应商为准。

6. 联系方式

招 标 人：延长壳牌(广东)石油有限公司

地 址：广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 41 层

联 系 人：袁小姐、王先生

电 话：18826261726、13632325723

电子邮件：xuan.yuan@gzshell.com、hai.wang@gzshell.com

发布信息机构：广东和盛招标代理有限公司

地址：广州市白云区政民路 17 号 301-304 室

联系人：杨先生


电 话：020-37023498

电子邮件：gdhesheng@gdhsbid.com



附件：

项目报名登记表

项目名称	阳江广雅路加油站项目电力增容安装服务	
包组/标段号 (注：无用“/”表示)	/	
报名单位名称 (加盖公章)		
报名单位地址		
纳税人识别号或统一社会信用代码(必填) (注：个人、没有纳税人识别号或统一社会信用代码的政府机构、事业单位除外)		
法定代表人(姓名)		
项目联系人(姓名)		
联系电话		
获取文件方式	邮箱：	
报名登记时间	年 月 日	
声明	代理机构通过上述“邮箱”发送至报名单位的该项目相关文件，视为有效送达。	
报名单位保证书	我单位所填写内容真实、完整、有效、一致，如因递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由我单位承担。 我单位保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。	

注：请各报名登记单位认真填写以上所有资料，并保证信息的完整性和准确性。